

ประมาณการราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ผ่านแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม

ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้มาติดต่อราชการ

ที่ว่าการอำเภอควนเนียง

กองช่าง

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๑	งานขุดดินฐานราก + ถมดิน	๑๒๘.๙๖	ลบ.ม.	-	=	๙๙.๐๐	๑๒,๘๖๗.๐๔	๑๒,๘๖๗.๐๔	
๑.๒	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๙.๕๙	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๓๕,๘๑๐.๔๐	๔๓๖.๐๐	๑๖,๖๗๒.๖๔	๕๒,๓๘๒.๐๔	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๗๕	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๑,๓๓๑.๗๘	๓๙๘.๐๐	๑,๒๓๓.๘๐	๒,๕๖๔.๕๘	
	ทรายหยาบ	๑๑.๕๑	ลบ.ม.	๕๒๓.๓๖	๖,๐๒๓.๘๗	๙๑.๐๐	๓๔๔.๙๔	๖,๔๑๘.๘๑	
	- เหล็ก R๑๖ ๓ม.	๐.๒๒	ตัน	๒๔,๐๐๓.๑๙	๕,๒๘๐.๗๐	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๗๗๒.๐๐	๙,๐๕๒.๗๐	
	- เหล็ก R๑๘ ๙ มม.	๐.๓๖	ตัน	๒๑,๖๖๓.๖๓	๗,๗๙๘.๙๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๒๗๑.๐๐	๙,๐๖๙.๙๑	
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๔๓	ตัน	๒๐,๗๓๓.๓๕	๘,๙๑๕.๓๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๔๑๙.๐๐	๑๐,๓๓๔.๓๔	
	- เหล็ก R๑๖ ๑๒ มม.	๐.๓๕	ตัน	๒๔,๓๔๘.๒๓	๘,๕๒๑.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	๙,๖๗๖.๘๘	
	- เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๓๒	ตัน	๒๐,๖๑๐.๕๐	๖,๕๙๕.๓๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	๗,๖๕๑.๓๖	
	ลวดผูกเหล็ก	๕๒.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๑,๕๖๙.๙๖	=	=	๑,๕๖๙.๙๖	
	ค่าแรงงานนี้้แบบ	๑๓๙.๓๔	ตร.ม.	-	=	๑๓๓.๐๐	๑๘,๕๓๒.๒๒	๑๘,๕๓๒.๒๒	
	ค่าวัสดุแบบ (คิดค่าวัสดุ ๘๐%)	๘๐.๐๐	ลบ.พ.	๕๖๐.๗๕	๔๔,๘๖๐.๐๐	=	=	๔๔,๘๖๐.๐๐	
	ไม่รวมวัสดุแบบ	๒๔.๐๐	ลบ.พ.	๕๖๐.๗๕	๑๓,๔๕๘.๐๐	=	=	๑๓,๔๕๘.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๐๓,๐๒๔.๐๒		๒๘,๘๓๓.๙๖	๑๓๑,๘๕๗.๙๘	