

ประมาณการราคา

โครงการก่อสร้างอาคารที่ผู้มาติดต่อราชการ

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอคอนเนียง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม

ประมาณการโดย

กองช่าง

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแยกค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๐๓,๐๒๔.๐๒		๒๘,๘๓๓.๙๖	๑๓๑,๘๕๗.๙๘	
	ตะปู	๒๗.๐๐	กก.	๔๙.๐๗	๑,๓๒๔.๘๙	=	=	๑,๓๒๔.๘๙	
๒.๕	งานหลังคา								
	อะเสเหล็ก C = ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๗๐๐.๙๓	๒,๘๐๓.๗๒	=	=	๒,๘๐๓.๗๒	
	จันทันเหล็ก C = ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๔.๕๐	ท่อน	๕๖๐.๗๕	๒,๕๒๓.๓๘	=	=	๒,๕๒๓.๓๘	
	แปเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม - ๑" x ๓"	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๖๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	=	=	๔,๓๒๐.๐๐	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๖๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
	แผ่นมุงเหล็กกิริติลอน หนา ๐.๔๐ มม. (ฟูพอยต์ หนา ๕ มม.)	๖๑.๕๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๗,๒๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐	๒๑,๕๒๕.๐๐	
๒.๖	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	๑๓๒.๖๙	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๒๐,๖๙๙.๖๔	๘๙.๐๐	๑๑,๘๐๙.๔๑	๓๒,๕๐๙.๐๕	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘" x ๘"	๘๗.๐๐	ตร.ม.	๒๕๘.๐๐	๒๒,๔๔๖.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๔,๗๙๐.๐๐	๓๗,๒๓๖.๐๐	
	ผนังงูไม้ลำเรือรูป ๑" x ๖"	๑๒.๕๘	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๒,๕๑๖.๐๐	=	=	๒,๕๑๖.๐๐	
	ผนังกระชก ๕ มม.	๔๘.๘๘	ตร.ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	=	=	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	
	งานฉาบผนัง	๓๓๗.๓๘	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๙,๕๖๐.๐๔	๘๒.๐๐	๒๗,๖๖๕.๑๖	๔๗,๒๒๕.๒๐	
	ยอดยกไป				๓๑๘,๖๔๕.๖๙		๙๗,๐๐๓.๕๓	๔๑๕,๖๔๙.๒๒	