

ประมาณการราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม

ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างถนนรอบที่ว่าการอำเภอความเรียง

ที่ว่าการอำเภอความเรียง

กองช่าง

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดผิวถนนทางพหลโยธิน	๑,๕๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	=	๔๒,๖๕	๖๕,๓๓๙.๘๐	๖๕,๓๓๙.๘๐	
๒	งานถมดิน (พร้อมน้ำไปกองไว้)	๔๕๙.๖๐	ลบ.ม.	-	=	๔๑,๕๓	๑๙,๐๘๗.๑๙	๑๙,๐๘๗.๑๙	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๒๑๔.๔๘	ลบ.ม.	๕๒๓.๓๖	๑๑๒,๒๕๐.๒๕	๙๙.๐๐	๒๑,๒๓๓.๕๒	๑๓๓,๔๘๓.๗๗	
๔	คอนกรีต strength ๓๒๐ ksc (cylinder)	๓๐๖.๔๐	ลบ.ม.	๒,๐๖๕.๔๒	๖๓๒,๘๔๔.๖๙	๓๐๖.๐๐	๙๓,๖๖๐.๐๐	๗๒๖,๕๐๔.๖๙	
๕	เหล็กเส้นขนาด ๓ก. ๔ ม.ม. ๑๐.๒๐ ม. #	๑,๕๓๒.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๕๘,๒๑๖.๐๐	๕.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๖๕,๘๗๖.๐๐	
๖	งาน joint คอนกรีต	๔๖๐.๐๐	ม.	๖๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	=	=	๒๗,๖๐๐.๐๐	
๗	ค่าแรงงานแบบ	๖๑.๐๐	ตร.ม.	-	=	๑๓๓.๐๐	๘,๑๑๓.๐๐	๘,๑๑๓.๐๐	
๘	วัสดุที่ไม่ระบุหรือวัสดุอื่น	๓๓.๐๐	ลบ.พ.	๕๖๐.๗๕	๑๘,๕๐๔.๗๕	=	=	๑๘,๕๐๔.๗๕	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๑,๐๖๔,๖๐๗.๖๐	