

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานรอบที่ว่าการอำเภอควนเนียง

งานก่อสร้างแบ่งเป็นจำนวน ๒ งวด ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๒๐ วัน

การจ่ายเงินตามงวดงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑ จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างร้อยละ ๔๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

(๑) ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งเข้าทำงานพร้อมแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

(๒) ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างพร้อมรายการผลการทดสอบ

(๓) เทคอนกรีต หนา ๐.๒๐ เมตรได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จตามแบบแปลน

(๔) นำส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน (cylinder) ในวันส่งมอบงาน

(๕) นำส่งภาพถ่ายการดำเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างร้อยละ ๖๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

(๑) เทคอนกรีต หนา ๐.๒๐ เมตรได้พื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๓๒ ตารางเมตร (งวดที่๑+๒) แล้วเสร็จตามแบบแปลน

(๒) นำส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน (cylinder) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

(๓) นำส่งภาพถ่ายการดำเนินการก่อสร้าง

(๔) ปักป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

(๕) งานอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนแล้วเสร็จ

(๖) ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง